


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
SKALA 1:50



A	AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA
	PODKŁAD TYNKARSKI
	KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PŁYTA STYROPIANOWA FS20 10cm
	KLEJ DO STYROPIANU
	OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

B	ELEWACYJNA PŁYTKA KLINKIEROWA
	KLEJ WYSOKOELASTYCZNY WODO I MROZOODPORNY
	KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY DWIEMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	PŁYTA STYROPIANU EKSTRUOWANEGO 5cm
	IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA KLEJĄCA STYROPIAN
	GRUNT POD IZOLACJĘ Z MASY SZPACHLOWEJ
	OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

C	PAPA NAWIERZCHNIOWA
	PŁYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPA
	KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY
	WARTWA GRUNTUJĄCA
	ISTNIEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE
	ISTNIEJĄCA WARSTWA SPADKOWA Z GŁADZI CEMENTOWEJ



PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Mirosław Łopato
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMAT: ROZBUDOWA UJĘCIA WODY w m. SZKLANA dz. nr 81/2			
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		1:50
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	-		PAŹDZIERNIK 2014
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
PRZEKRÓJ PIONOWY A-A ADAPTACJE BUDOWLANE			K-3