


PRZEKRÓJ PIONOWY B-B  
SKALA 1:50



OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ  
szer. 0,5m

<b>A</b>
AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA
PODKŁAD TYNKARSKI
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PLYTA STYROPIANOWA FS20 10cm
KLEJ DO STYROPIANU
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

<b>B</b>
ELEWACYJNA PŁYTKA KLINKIEROWA
KLEJ WYSOKOELASTYCZNY WODO I MROZOODPORNY
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY DWIEMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PLYTA STYROPIANU EKSTRUOWANEGO 5cm
IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA KLEJĄCA STYROPIAN
GRUNT POD IZOLACJĘ Z MASY SZPACHLOWEJ
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

<b>C</b>
PAPA NAWIERZCHNIOWA
PLYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPA
KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY
WARTWA GRUNTUJĄCA
ISTNIEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE
ISTNIEJĄCA WARSTWA SPADKOWA Z GŁADZI CEMENTOWEJ
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>			
mgr inż. <i>Miroslaw Łopato</i>			
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314			
TEMAT:	ROZBUDOWA UJĘCIA WODY w m. SULECZYNO		
INWESTOR:	P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		1:50
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	-		PAŹDZIERNIK 2014
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
PRZEKRÓJ PIONOWY B-B ADAPTACJE BUDOWLANE			<b>K-4</b>