



od S106/2 (ark.2)
od SR(PW1) (ark.2)
od S114/2 (ark.2)
od S117/2 (ark.2)

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

65 - Nr otworu
Gb - gleba
Gp - gliny piaszczyste i pylaste
Pd - piasek drobny
Ps - piasek średni
Psż - piasek średni ze żwirem
py - pył
nN - nasyp
nT - namuły torfiaste
Ż - żwir

TELSYSTEM®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Świętopełka 9 80-361 Gdańsk	
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SPW2-SR(PK4), S100a-S121(ark.1i2 mapy)		Rys. 3 TS-511-PW-017-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP III cz.II – KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO, PAŁUBICE-zadanie 1		Skala: 1:200/1000 Arkusz: 1 Arkuszy: 23
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu: inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	09.2008
	mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	09.2008
	Sprawdził: mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	09.2008