















DRZWI						
WEWNĘTRZNE					ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL	90 / 205	90 / 205	90 / 200(do łazienki)	80 / 200 (do WC/schowka)	90+30 / 210	
schemat						
wymiary w świetle ścian [cm]	So	103	106	103	93	138
	Ho	215	215	215	215	220
wymiary w świetle drzwi [cm]	S	90	90	90	80	90+30
	H	205	205	205	205	210
ilość [szt]	8	1	3	3	3	1
uwagi	drzwi pełne (wewnętrzne do pomieszczeń)		drzwi pełne EI30	drzwi pełne dołem otworowane	drzwi pełne	alum. wypełnione szkłem

BRAMA GARAŻOWA	
	
454	
374	
450	
370	
2	

OKNA PCV/ALU									
SYMBOL	126 / 146	146 / 96	126 / 96	96 / 96	226 / 146	78 / 138	60 / 60	60 / 60	
schemat									
wymiar okna [cm]	S	126	146	126	96	226	78	46	60
	H	146	96	96	96	146	138	75	120
wymiar w świetle ścian [cm]	So	130	150	130	100	230			
	Ho	150	100	100	100	150			
ilość [szt]	10	2	2	1	2	12	1	1	1

UWAGA:

- zestawienie wykonano dla celów kosztorysowych
- współczynniki przenikania ciepła dla okien/drzwi oszklonych max. 1,10 W/m²K
- zestawienie stolarki podano przykładowo, ewentualne zmiany należy skonsultować z inwestorem oraz projektantem
- wymiary otworów i stolarki okiennej i drzwiowej przed zamówieniem zweryfikować po wykonaniu stanu surowego obiektu

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE				2016
MARCIN KLEIN		83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1		1/100
tel. 693-642-070				
INWESTOR:	PWIK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12			
OBIEKT:	BUDYNEK SOCJALNO-GARAŻOWY SIERAKOWICE, dz.m 626/5			
NAZWA RYSUNKU: zestawienie stolarki				
PROJEKTANT:				RYS. NR 18
SPRAWDZAJĄCY				