


INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ
ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...





UWAGI :

1. Instalację wykonać przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5-10)mm²/750V układanymi wg technologii wykonania ścian, tj.: p/t, n/t w korytkach instalacyjnych, rurach osłonowych,
2. W poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować:
 - w pom. technicznych, sanitariatach osprzęt instal. o min. IP44;
 - w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instal. o IP2X.
3. Instalację należy wykonać zgodnie z normami oraz sztuką budowlaną.
4. Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy, należy wykonać z zastosowaniem przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami uszczelniającymi o odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa przegrody (np. ściany; stropy, itd).

proj. YKYżo 5x16mm² [L=15mb]-WLZ rozdź. RKot
z rozdźielni RE [parter]
+ LYżo 16mm² -od GSU do GSW przy RE

proj. YKYżo 5x16mm² [L=15mb] - WLZ rozd. RKot z RE
+ LYżo 16mm² - od GSU do GSW przy RE



 ściana zewnętrzna nośna:
błoczek betonowy gr. 24/25cm +styropian gr. 12cm

ściana wewnętrzna nośna:
błoczek betonowy gr. 24/25cm

B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
Budynek socjalno–garażowy				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0.01	Kl. schodowa	terakota	8,23	8,23
0.02	Kotłownia	terakota	21,90	21,90
0.03	Skład opału	terakota	40,10	40,10
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			70,23	70,23

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070		DATA: VI.2018 r. SKALA: 1:100
INWESTOR:	PWik Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
OBIEKT:	BUDYNEK SOCJALNO-GARAŻOWY SIERAKOWICE - dz.nr 626/5	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY		
PROJEKTANT: inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002	PODPIS:	RYS. NR E-010
SPRAWDZAJACY: inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOE/11	PODPIS:	
OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnętrzna - trasa WLZ i lokalizacja rozdzielni		