

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o.

ul. KARTUSKA 12 83-340 SIERAKOWICE

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej rozbiórcej w ulicy Jeziornej, Kardynała Wyszyńskiego, Kartuskiej oraz na odcinku Gowidlino - Kawle

Przedmiar Robót

L.p.	Kod CPV	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tabela A - Część ogólna							
1.		ST-00	Tablice informacyjne	kpl.	1		
2.			Tablice pamiątkowe	kpl.	1		
3.			Opłaty administracyjne	ryczałt	komplet		
4.			Ubezpieczenie Robót	ryczałt	komplet		
5.			Ubezpieczenie Sprzętu	ryczałt	komplet		
6.			Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	ryczałt	komplet		
7.			Gwarancja należytego wykonania	ryczałt	komplet		
Razem Tabela A:							
Tabela B - Część techniczna							
L.p.	Kod CPV	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.		ST-00	Wytyczenie tras rurociągów w terenie	km	5,22		
Razem Roboty przygotowawcze (poz. 1)							
	45233140-2		ROBOTY DROGOWE				
1.		ST-00	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – wykonanie koryta, profilowanie z zagęszczeniem	m ²	4500,0		
2.			Nawierzchnie z asfaltu – rozebranie i odtworzenie	m ²	140,0		
3.			Rozebranie i odtworzenie chodników z krawężnikami wystające na podsypce piaskowej ANALOGIA odtworzenie krawężników 30% z nowego materiału	m ²	220,0		
Razem Roboty przygotowawcze (poz. 1-3)				Razem			
	45200000-9		ROBOTY INSTALACYJNE				
1.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=160mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu - metodą przewiertu sterowanego	m	458,0		
2.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, ręczna podsypka z obsypką, mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem	m	2184,0		

L.p.	Kod CPV	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość PLN
			organizacji ruchu				
3.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=110mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu - metodą przewiertu sterowanego	m	1230,0		
4.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=90mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, ręczna podsypka z obsypką, mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu	m	944,0		
5.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=90mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu - metodą przewiertu sterowanego	m	228,0		
6.	4523100 0-5		Wykonanie rurociągu z rur HDPE100RC Dz=50mm PN10 SDR17 wraz z robotami ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, ręczna podsypka z obsypką, mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu	m	10,0		
7.	4523100 0-5		Wykonanie odgałęzień wodociągowych zakończonych zasuwą Dz=32mm PN10 SDR17 wraz z nawiertką wodociągową i zasuwą, robotami ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, ręczna podsypka z obsypką, mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu. (łącznie długość odgałęzień 177,3m)	Kpl.	59		
8.	4523100 0-5		Wykonanie przebiegów istniejących przyłączy wodociągowych zakończonych zasuwą Dz=32mm PN10 SDR17 wraz z nawiertką wodociągową i zasuwą, robotami ziemnymi (wykop mechaniczny, dokop ręczny, ręczna podsypka z obsypką, mechaniczne zasypanie, zagęszczenie), umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, płukaniem i dezynfekcją przewodu, badaniem	Kpl.	29		

L.p.	Kod CPV	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość PLN
			bakteriologicznym wody jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu.				
9.	4523100 0-5		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą przewodową HDPE100RC Dz=225mm PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego. (Nakład nie dotyczy długości rurociągu przewodowego - rura osłonowa)	m	3,0		
10.	4523100 0-5		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą przewodową HDPE100RC Dz=160mm PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego. (Nakład nie dotyczy długości rurociągu przewodowego - rura osłonowa)	m	160,5		
11.	4523100 0-5		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą przewodową HDPE100RC Dz=90mm PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego. (Nakład nie dotyczy długości rurociągu przewodowego - rura osłonowa)	m	6,5		
12.	4523100 0-5		Wykonanie przewiertu sterowanego rurą przewodową HDPE100RC Dz=63mm PN10 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów i przeciągnięciem rurociągu przewodowego. (Nakład nie dotyczy długości rurociągu przewodowego - rura osłonowa)	m	19,0		
13.	4523100 0-5		Montaż hydrantu ppoż. DN80mm nadziemnego wraz z zasuwą odcinającą DN80mm, osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.	24		
14.	4523100 0-5		Montaż zasuwy węzłowej DN80mm z gum. Klinem wraz osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	47		
15.	4523100 0-5		Montaż zasuwy węzłowej DN100mm z gum. Klinem wraz osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	39		
16.	4523100 0-5		Montaż zasuwy węzłowej DN150mm z gum. Klinem wraz osprzętem, obrukowaniem i oznakowaniem tabliczką orientacyjną na słupku stalowym zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	7		
17.	4523100 0-5		Wykonanie studni tworzywowej HDPE DN1000mm rejestratora przepływu i ciśnienia wraz z wyposażeniem, zasuwami, kształtkami; monitoringiem, rozruchem technologicznym i badaniami jak w dokumentacji projektowej	szt.	5		
Razem Roboty instalacyjne (poz. 1 – 17)							