1:100

1:500

Rzędna terenu projektowanego							
Rzędna terenu istniejącego							
Rzędna osi rurociągu [m]							
Zagłębienie osi rurociągu							
Odległości [m]							
Średnice, materiał / Spadek							
Długość trasy [m]							
Poziom porównawczy 160,00 m n.p.m.							
W235 SPP1	0.00	PE100_SDR17_zw 110×6,6	2,20	1,66	171,90	173,55	173,55
	2,20	0,0 %		1,66	171,90	173,55	173,55
W235	15.60	PE100_SDR17_zw 110×6,6 1,9 %	13,40	1,66	171,65	173,30	173,30
W236	23.50	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	7,90	1,66	171,65	173,30	173,30
W237	42.50	PE100_SDR17_zw 110×6,6 1,6 %	19,00	1,66	171,94	173,60	173,60
W238	52.30	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	9,80	1,66	171,94	173,60	173,60
W239	69.90	PE100_SDR17_zw 110×6,6 1,4 %	17,60	1,81	172,19	174,00	174,00
W240	75.70	PE100_SDR17_zw 110×6,6 2,6 %	5,80	1,66	172,34	174,00	174,00
W241	86.70	PE80 SDR17 zw 110×6,3 2,7 %	11,00	1,66	172,04	173,70	173,70
W242	96.80	PE100 SDR17 zw 110×6,6 5,0 %	10,10	1,66	171,54	173,20	173,20
W243	102.80	PE100_SDR17_zw 110×6,6 11,7 %	6,00	1,66	170,84	172,50	172,50
W244	112.40	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	9,60	1,66	170,84	172,50	172,50
W245	123.80	PE100 SDR17 zw 110×6,6 9,6 %	11,40	1,66	169,75	171,40	171,40
W246	126,80	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	3,00	1,66	169,75	171,40	171,40
W247	137.30	PE100 SDR17 zw 110×6,6 3,8 %	10,50	1,66	169,34	171,00	171,00
W248	140,00	PE100_SDR17_zw 110×6,6 3,7 %	2,70	1,66	169,25	170,90	170,90
W249	142,70	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	2,70	1,66	169,25	170,90	170,90
W250	151.90	PE100 SDR17 zw 110×6,6 9,8 %	9,20	1,66	168,34	170,00	170,00
W251	153,40	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	1,50	1,66	168,34	170,00	170,00
W252	161.60	PE100 SDR17 zw 110×6,6 4,9 %	8,20	1,66	167,94	169,60	169,60
W253	169.00	PE100 SDR17 zw 110×6,6 8,1 %	7,40	1,66	167,34	169,00	169,00
W254	171,00	PE100_SDR17_zw 110×6,6 15,0 %	2,00	1,75	167,65	169,40	169,40
W255	175.80	PE100_SDR17_zw 110×6,6 2,1 %	4,80	1,66	167,75	169,40	169,40
W256	179,20	PE100_SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	3,40	1,66	167,75	169,40	169,40
W257	187.80	PE100 SDR17 zw 110×6,6 7,0 %	8,60	1,66	167,15	168,80	168,80
W258	195.40	PE100 SDR17 zw 110×6,6 2,6 %	7,60	1,66	166,94	168,60	168,60
W259	197,10	PE100_SDR17_zw 110×6,6	1,70	1,66	166,94	168,60	168,60
W260	206.40	PE100 SDR17_zw 110×6,6 0,0 %	9,30	1,66	166,94	168,60	168,60
W1A	216.60	PE100 SDR17_zw 110×6,6 6,4 %	10,20	1,66	167,59	16925,00	169,25

Studnia punktu pomiarowego
zø100
zø100
proj. kanal. sanit. ks Ro=171,30
kabel energetyczny eN Ro=172,80
proj. kanal. sanit. ks Ro=171,30
kabel telekomunikacyjny t Ro=172,60
kabel energetyczny eNN Ro=172,80
kabel energetyczny eN Ro=172,80
zø100
zø100
proj. kanal. sanit. ks160 Ro=172,15
wodociąg w Ro=171,00
wodociąg w Ro=171,00
Δp=0,000 kPa
zø100
kabel telekomunikacyjny t Ro=170,70
proj. kanal. sanit. ks160 Ro=170,10
kabel telekomunikacyjny t Ro=168,70
wodociąg w Ro=168,00
proj. kanal. sanit. ks160 Ro=168,20
kabel telekomunikacyjny Ro=167,90
Przewiert sterowany
Rura osłonowa
PEø160 L=7,0m
kabel telekomunikacyjny Ro=167,90
proj. kanal. sanit. ks200 Ro=164,94
wodociąg w100 Ro=167,10
Przewiert sterowany
Rura osłonowa
PEø160 L=5,0m
zø100

Przewiert sterowany
odcinek W244-W254
L=59,0m

Usługi Projektowe Krzysztof Sewerynn 83-440 Karsin, ul. Długa 60 tel.502-254-735, e-mail: biuro@aquacad.pl AquaCAD Projekty-Nadzory-Kosztorysy-Świadectwa Energetyczne			
Projekt: P.W. Rozbudowy wodociągu wiejskiego w Gowidlinie			
Tytuł rysunku: Profil podłużny sieci wodociągowej W235-W1A		Nr rysunku: 11	
Adres: misc. Gowidlino gm. Sierakowice		Skala: 1:500:100	
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12; 83-340 Sierakowice		Data: 10.2014r.	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Sewerynn	Podpis:	Branża: Sanitarna	Sygn: 158/2014
upr. bud. nr POM/0245/PWOS/12			
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Pióro	Podpis:	Branża: Sanitarna	Strona Opisu Techn.:
upr. bud. nr POM/0030/PWOS/06			