

Tytuł Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy
w Aglomeracji Sierakowice – etap II”, zakres 3

Nr umowy: SUE.272.3.2013

Egz. nr

Nr archiwalny: TS-511-PW-031-P

**ETAP II zakres 3
REJON UL. KARTUSKIEJ W SIERAKOWICACH**

TOM 4

PRZEDMIAR ROBÓT

Zakres robót budowlanych:	1. Przygotowanie terenu pod budowę	Kod CPV : 45100000-8
	2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	Kod CPV: 45200000-9
	3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych	Kod CPV: 45300000-0



Adres inwestycji: **Gmina Sierakowice, Sierakowice rejon ul. Kartuskiej**

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach,
Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice**

Data wykonania: **Grudzień 2014 r.**

Rozdzielnik:

Egz. Nr 1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Egz. Nr 2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
Egz. Nr 3	PPiR Telsystem sp. z o.o.

Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień
Opracował:	mgr inż. Marian Piotrowski		upr. nr 2388/Gd/86
Autorzy projektu:	inż. Sławomir Szurman mgr inż. Marian Piotrowski		upr. nr 287/Gd/2002 upr. nr 2388/Gd/86

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
DLA GMINY SIERAKOWICE**

ETAP II ZAKRES 3 SIERAKOWICE UL. KARTUSKA

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBÓT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

CZĘŚĆ OGÓLNA – TABELA „A”
CZĘŚĆ TECHNICZNA – TABELA „B”

PRZEDMIAR Etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Roboty przygotowawcze (poz.2) | Kod CPV : 45100000-8 |
| 2. Roboty instalacyjne (poz.5-13) | Kod CPV : 45200000-9 |
| 3. Roboty drogowe (poz.16-17) | Kod CPV : 45200000-9 |
| 4. Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.20-21) | Kod CPV: 45300000-0 |

**Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska**

PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE		
L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość PLN
1	Tabela A - Część ogólna - wartość wliczona w cenach tabeli B	0,00
2	Tabela B - Część techniczna	
3	RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOŚĆ ROBÓT NETTO)	
4	Podatek VAT od poz. 3	
5	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA - TABELA "A"							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
TABLICE INFORMACYJNE UE							
1		ST.00.00	Tablice informacyjne	kpl	1		0,00
TABLICE PAMIĄTKOWE UE							
2		ST.00.00	Tablice pamiątkowe	kpl	1		0,00
OPŁATY ADMINISTRACYJNE							
3		ST.00.00	Opłaty administracyjne	ryczałt	komplet		0,00
UBEZPIECZENIA							
4		nie	Ubezpieczenie robót	ryczałt	komplet		0,00
5		nie	Ubezpieczenie sprzętu	ryczałt	komplet		0,00
6		nie	Ubezpieczenie od odpowiedzialności	ryczałt	komplet		0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/							
GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA							
7		nie dotyczy	Gwarancja wykonania	ryczałt	komplet		0,00
Razem Tabela A /poz. 1-7/							0,00

Uwaga:

Wartość elementów rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót w tabeli "B"

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap II zakres 3 Sierakowice ul. Kartuska

PRZEDMIAR ROBÓT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
				a	Ilość	Cena jedn.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	(1)451-1.1	ST-01.02.	Wytyczenie tras kanałów w terenie	km	1,1877		
3			Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)				
4	45200000-9		ROBOTY INSTALACYJNE				
5	(2)452-1.1	ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07	Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, inspekcją kanałową TV jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu	m	757,5		
6	(2)452-1.2		Wykonanie przewiertu sterowanego (3 odcinki) rurą PE RC dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, inspekcją kanałową TV, jak w dokumentacji projektowej	m	144,2		
7	(2)452-1.3		Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej	m	95		
8	(2)452-1.4		Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów atyodorowych jak w dokumentacji projektowej	kpl	2		
9	(2)452-1.5		Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów atyodorowych jak w dokumentacji projektowej	kpl	22		
10	(2)452-1.6		Wykonanie kanału tłocznego z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem	m	109,7		
11	(2)452-1.13		Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200, z zainstalowaniem zasuw żeliwnych kołnierzyowych Dn 80 i Dn 150 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopów i założeniem filtrów atyodorowych jak w dokumentacji projektowej	kpl	1		
12	(2)452-1.17		Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite dn 160, zakończonych studnią dn 315, o średniej długości 6,25 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej	kpl	13		
13	(2)452-1.18	ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05	Przepompownia PKar Sierakowice - Kartuska wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej, oraz z zabezpieczeniem i	kpl	1		
14			Razem roboty instalacyjne (poz. 5-13)				
15	45200000-9		ROBOTY DROGOWE				
16	(2)452-2.9	ST-01.01, ST-01.06.	Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją	m ²	1800,0		
17	(2)452-2.12		Budowa stanowiska postojowego przy przepompowni PKar z utwardzeniem w drodze gminnej kruszywem, wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z	m ²	10,00		
18			Razem roboty drogowe (poz. 16-17)				
19	45300000-0		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI				
20	(2)453-1.2	ST-01.02	Ukształtowanie terenu przepompowni PKar na rzędnej projektowanej, z wykonaniem, umocnieniem kratą trawnikową, zahumusowaniem i obsianiem trawą skarp nasypu, jak w dokumentacji projektowej	kpl	1,0		
21	(2)453-1.3	ST-01.04., ST-01.06., ST-01.08.	Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, nawierzchni z kostki betonowej.	kpl	1,0		
22			Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 20-21)				
23			OGÓŁEM PRZEDMIAR				